

Bill of Quantity

โครงการ : งานจัดทำถนนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้งานอาคาร

Item	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				@	รวม	@	รวม		
1	งานโครงสร้างถนน								
-	งานปรับเคลียร์พื้นที่	1.00	งาน						
-	งานตีฝั่งบริเวณ	1.00	งาน						
-	ดินปรับระดับ	2,260.00	ลบ.ม.						
-	อัดแน่น 85%(ดินเดิม)	1,496.00	ลบ.ม.						
-	หินคลุก(หนาเฉลี่ย 0.20 ม.)	920.00	ลบ.ม.						
-	อัดแน่น 85%(หินคลุก)	727.00	ลบ.ม.						
-	ทรายหยาบ	872.00	ลบ.ม.						
-	คอนกรีตโครงสร้าง 240ksc	780.00	ลบ.ม.						
-	wiremesh 9 mm. @20cm.	9,620.00	กก.						
-	ลวดผูกเหล็ก	480.00	กก.						
-	ไม้แบบ	350.00	ลบ.ฟ.						
-	ไม้คร่าว	165.00	ลบ.ฟ.						
-	ยางแอสฟัลท์อุดรอยต่อ	1,274.00	ม.						
-	งานปูลวดค้ำสำเร็จรูปพื้นถนน	272.00	ตร.ม.						
-	งานปูเท้าระหว่างขอบถนนความกว้าง 1.2 ม.	680.00	ตร.ม.						
-	งานขอบทางเกาะกลางถนนด้านแนวอาคารกว้าง 1 เมตร	1.00	งาน						
-	งานตัด joint ถนน ระยะ 6 เมตร	1,274.00	เมตร						
-	ขอบคั่นหิน พร้อมฝาข้างระบายน้ำ	416.00	เมตร						
-	งานวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด 0.6ม.	226.00	เมตร						
-	บ่อพักน้ำขนาด 0.6*0.6ม. พร้อมฝาบ่อ	32.00	บ่อ						
-	แผ่นพื้นสำเร็จรูปรองรับท่อคสล. ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.3 ม.	452.00	แผ่น						
-	Fitting & Accessories 10%	1.00	หน่วย						
2	งานระบบไฟฟ้า								
-	ตู้คอนโทรลพร้อมเบรกเกอร์ 16A 1phase	1.00	ชุด						
-	ย้ายเสาไฟฟ้า และไฟแสงสว่าง LED	8.00	ชุด						
-	สายไฟ NYY-G 2C*2.5/2.5 sq.mm.	774.00	ม.						

